

Ceník sádrokartonářských prací

GKB – sádrokartonová deska standard

GKBi – sádrokartonová deska impregnovaná (do vlhkého prostředí – koupelny atd.)

GKF – sádrokartonová deska protipožární

GKFi – sádrokartonová deska protipožární impregnovaná

CW, UW – kovové profily příčkové (50, 75, 100, 125 mm)

CD, UD – kovové profily pro montáž sádrokartonových podhledů, předsazených stěn atd.

SÁDROKARTONOVÉ KONSTRUKCE – Příčky		
Příčka W 111 tl. 100 mm (standard)	kovová konstrukce 75 mm izolace 50 mm desky GKB 12,5 mm	545,- Kč/m ²
Příčka W 111 tl. 100 mm (impregnovaná)	kovová konstrukce 75 mm izolace 50 mm desky GKBi 12,5 mm	583,- Kč/m ²
Příčka W 111 tl. 100 mm (protipožární)	kovová konstrukce 75 mm izolace 50 mm desky GKF 12,5 mm	575,- Kč/m ²
Příčka W 112 tl. 100 mm (2 x opláštěná z každé strany)	kovová konstrukce CW, UW profil 50 mm izolace 40 mm desky 2 x GKB 12,5 mm	610,- Kč/m ²
Příčka W 115 tl. 155 mm	mm kovová konstrukce 2 x 50 izolace 2 x 40 mm desky 2 x GKB 12,5 mm	790,- Kč/m ²
Příčka W 116 tl. > 220 mm (instalační)	mm kovová konstrukce 2 x 50 izolace 40 mm desky 2 x GKB 12,5 mm	835,- Kč/m ²
SÁDROKARTONOVÉ KONSTRUKCE – Podhledy a předsazené stěny		
Podhled D 112 tl. (standard)	dvojitá zavěšená kovová konstrukce CD, UD profil desky GKB 12,5 mm	380,- Kč/m ²
Podhled D 112 tl. (impregnovaná)	dvojitá zavěšená kovová konstrukce CD, UD profil desky GKBi 12,5 mm	410,- Kč/m ²
Podhled D 112 tl. (protipožární)	dvojitá zavěšená kovová konstrukce CD, UD profil desky GKF 12,5 mm	400,- Kč/m ²

Předsazená stěna (standard)	profil kovová konstrukce CD, UD desky GKB 12,5 mm	378,- Kč/m ²
Předsazená stěna (impregnovaná)	profil kovová konstrukce CD, UD desky GKBi 12,5 mm	420,- Kč/m ²
Předsazená stěna (protipožární)	profil kovová konstrukce CD, UD desky GKF 12,5 mm	390,- Kč/m ²
ÚPRAVA PODKROVÍ SÁDROKARTONEM		
Standard 12,5 mm	izolace 200 mm parozábrana kovová konstrukce CD, UD desky GKB 12,5 mm	690,- Kč/m ²
Impregnovaná 12,5 mm	izolace 200 mm parozábrana kovová konstrukce CD, UD desky GKBi 12,5 mm	735,- Kč/m ²
Protipožární 12,5 mm	izolace 200 mm parozábrana kovová konstrukce CD, UD desky GKF 12,5 mm	745,- Kč/m ²
Protipožární 15 mm	izolace 200 mm parozábrana kovová konstrukce CD, UD desky GKF 15 mm	750,- Kč/m ²
KAZETOVÉ PODHLEDY (THERMATEX,)		
Kazetový podhled	zavěšená bílá viditelná konstrukce, hrana SK kazety THERMATEX, ECOMIN 600 x 600 mm	od 420,- Kč/m ²
SÁDROKARTON - ceník prací		
Osazení ocelových zárubní do sádrokartonové příčky		500,- Kč/ks
Osazení revizních dvířek do sádrokartonové příčky		250,- Kč/ks
Osazení revizních dvířek do sádrokartonového podhledu		350,- Kč/ks
Montáž izolace, vaty do sádrokartonových příček		35,- Kč/m ²
Montáž izolace stropů rovných		55,- Kč/m ²
Montáž izolace, vložené mezi krokve, podkroví		60,- Kč/m ²
Montáž parozábrany, ALU folie, přelepení spojů, vč. materiálu		80,- Kč/m ²
Úprava příčky pro usazení zař. před, do dřevěné konstr.vč. materiálu		160,- Kč/ks
Osazení ALU rohů, vč. materiálu		55,- Kč/ks
Sádrokartonové římsy, oblouky, a další složité konstrukce		250-350,- Kč/hod.

Ceník je pouze orientační. Vždy záleží na použitém materiálu a jeho kvalitě. Ovlivňují ji také podmínky - přístup, stav zdiva, (ne)rovnosti, složitost konstrukce atd.

Proto nás prosím kontaktujte. Vypracujeme zdarma cenovou nabídku přímo vám na míru a poradíme nejvhodnější postupy a materiály.

V ceně je zahrnutý materiál a práce.

Ceny jsou bez DPH.